

お客様と大切なペットの安全のために、下記の事を必ずお守りください。  
守らないで、破損や事故を起こしたりケガを負った場合は当社は一切の責任を負いかねます。

この製品は、猫専用の室内遊具です。他の用途には使用しないでください。

### ■組立や設置に際しての注意事項

- ・組み立てに際しては、手袋をして無理のない姿勢で行って下さい。部材の端角部や先端部、ジョイント金具などでケガをする場合があります。
- ・照明器具や、スプリンクラー・火災報知機等や、階段やドア・窓から離れた所で、平坦で安定した場所に設置して下さい。
- ・フローリングや、畳の上で使用する場合は、床面に傷がつかないように御注意ください。
- ・直射日光・熱や冷暖房機強風、加湿器の湯気等が直接当たらないようにしてください。変形変色の原因になることがあります。
- ・壁面や家財の近くに設置される場合、登り降りする際に猫の手足が届き引っかけたりして傷をつけたりする場合がありますので、設置の際は保護するなどの傷つき防止対策をしてください。
- ・部品は取扱説明書に記載されているとおりに組み立てて下さい。
- ・設置後、確実に固定されているか再度点検を行ってください。
- ・地震などの耐震対策をされる場合は、設置場所にあった転倒防止用品を購入し取りつけてください。

### ■点検・保守

- ・使用中は定期的に点検を行い、製品の緩み・ガタ・消耗・劣化や破損による事故や障害が生じないよう安全にご使用ください。
- ・緩み・ガタ・消耗・劣化・破損を確認された場合は、安全の為使用を中止して補修・部品交換してからお使いください。

### ■ご使用に際しての注意事項

- ・思わぬ事故や、破損・ケガの原因となりますので、以下の事に十分ご注意ください。
- ・強い衝撃を与えたり、人が乗ったり重い物を乗せないでください。
- ・ペットの予期せぬ行動から発生したケガや事故・破損に対する保証は致しかねます。
- ・表示されている耐荷重以上では絶対に使用しないでください。商品が破損したり、ケガをする恐れがあります。
- ・この商品は一般家庭用に作られておりますので、特殊な用途（店舗、業務用、屋外には、使用しないでください）。
- ・不当な修理や改造による事故や破損に対する保証は致しかねます。
- ・製品及び梱包材等の廃棄に際しては、地域自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
- ・製品の仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。

### ■お手入れ方法

- ・お手入れ方法は、本書に従って清潔にしてご使用ください。
- ・全ての部品は、水拭きをしないでください。
- ・中性洗剤・クレンジング液等の消毒液・シンナー・ベンジン等の薬品は、製品の変質につながる恐れがありますので使用しないでください。

日本製（企画・デザイン・日本）

【製造・発売元】THI THI PET（ティティ・ペット）

【所在地】〒517-0503 三重県志摩市阿児町立神 639-3

【お問い合わせ】0599-45-8211

【受付時間】土日、祝祭日を除く平日 AM9:00~PM17:00

## ティティペット オリジナルキャットタワー 取扱説明書

品名：ルーナ

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。誤った使い方をされると、人やペットのケガ・事故の原因になる場合があります。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることが出来るように大切に保管して下さい。

### ■安全上のご注意

- ・キャットタワーは猫専用のおもちゃですので、子供のおもちゃや踏み台代わりなど、他の目的には使用しないで下さい。
- ・必ず水平な床に設置し、ご使用中に各部品の接続箇所が緩んでいないか随時ご確認ください。また緩んでいる場合は、必ず締めなおしてください。
- ・こちらの商品は、屋内専用・水ぬれ禁止です。必ず屋内に設置し水濡れしないように十分気を付けてください。
- ・万が一、倒れた場合を想定して、火気・ガラスなどの割れやすい物の近くには置かないでください。

**※キズ・フレ・汚れ等がございましたら、ご到着時より7日以内にご連絡くださいませ。7日過ぎますと、お客様自身でのご負担となります。ご了承くださいませ。**



### ■製品仕様

日本製…イス作り職人の手作り













本体寸法…164cm

重量…26kg

材質…台座：パーティクルボード ステップ台：合板に生地貼り ポール：紙管に麻縄巻き

耐荷重…15kg

### ■部品詳細

麻ポール 30cm	A 8本		麻ポール 61.5cm	B 2本	
麻ポール（ネジ付き） 25cm	C 1本				
台座 55x55cm	D 1枚		ステップ台 （三日月型） 65x35cm	E 2枚	
ステップ台 （マル型） 65x55cm	F 1枚		ステップ台 （マル型縁付き） 59x49cm	G 1枚	
座イス円形 35cm	H 1個				
ジョイント金具 7cm（ワッシャー付き）	I 3個		ジョイント金具 8.5cm（両端にネジ山）	J 8個	
ジョイント金具 4cm	K 2個		六角レンチ	L 1個	


■組立方法（注意事項をよく読みながら組み立ててください。）

注意

- ・組立てポイントをよく読みながら組み立ててください。
- ・金具（J）は、止まるまでポールに回し入れてからご使用ください。
- ・金具（I）（K）は、六角レンチ（L）を使ってきつく締めてください。
- ・台座は、とても重くなっています。足の上などに落とさないように注意し作業してください。
- ・ポールとポールの上にステップ台を挟み固定する場合は、ネジが止まるまで回し入れてからステップ台を差し込み、その上からポールを回し入れるという順序で行ってください。

①台座の組み立て

台座(D)を垂直に立て、ジョイント金具(I)を裏から差し込み、手前にポール(A)2本、奥にポール(B)1本を六角レンチできつく締め付けてください。




台座を水平にして次に進みます。

②ポールとポールのジョイント

ポール同士の固定はジョイント金具(両端ネジ山)(J)を使います。片方のポールにネジが止まるまで回し入れ、ステップ台を挟んでもう一方のポールをねじ込み、きつく締め込みます。


ポイント 両端ネジ山ジョイント金具の使用方法




両端ネジ山のジョイント金具は、ポールとポールを固定する場合や、ポールとポールにステップ台を挟んで固定する場合に使用します。

1. 下のポールに両端ネジ山の金具をネジが止まるまで回し入れます。
2. ステップ台をはさむ場合は、ステップ台を金具に差し込みます。
3. 上からポールを差し込み、下のポールを押さえながら、きつく締めこみます。ポールがグラグラしなくなりましたら完了です。

LUNA  
(ル～ナ)  
完成図




③ステップ台（E）（下段）の取り付け



台座(D)に固定したポール(A)にジョイント金具(両端ネジ山)(J)をねじ込みます。ステップ台(E)を乗せ、ポール(A)2本をねじ込みます。

④ステップ台（F）の取り付け




ステップ台(E)に固定したポール(A)2本と台座(D)に固定したポール(B)にジョイント金具(両端ネジ山)(J)をねじ込みます。ステップ台(F)を乗せ、手前側にポール(A)2本、奥側にポール(B)をねじ込みます。

⑤ステップ台（E）（上段）の取り付け


組立工程③と同様の手順で取付けてください。

⑥ステップ台（G）の取り付け



ステップ台(F)に固定したポール(B)にジョイント金具(両端ネジ山)(J)をねじ込みます。ステップ台(G)を乗せ、奥側にポール(C)をねじ込みます。手前側のポール(A)はジョイント金具(K)を六角レンチできつく締め付けて固定します。

⑦座イス円形（H）の取り付け



ステップ台(G)に固定したポール(C)に座イス(H)をねじ込みます。

\*これでキャットタワー「LUNA（ル～ナ）」の完成です。